

Общество с ограниченной ответственностью

## «Орион Мастер»

Лицензия: Серия КРЖ-1 № 02565 от 27 февраля 2009 г.  
Выданным Государственным агентством по архитектуре и строительству  
при Правительстве Кыргызской Республики

# СМЕТА

Наименование объекта: *На замену дощатых полов  
спортивном зале в учебном  
корпусе СШ №5*

Месторасположение объекта: *г. Майлуу-Суу по ул. Зоводская  
Жалал-Абадской области*

Заказчик: *СШ №5*

Шифр: *01-22*

Стадия: *СС*

Наименование раздела: *Сметная часть*

Директор ОсОО  
«Орион Мастер»:



*Кабаев М.*

*Согласовано*

*Одним из*



*С. Масы*

с. Масы 2022 г.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации на стадии ремонт объекта:

На замену дощатых полов спортивном зале в учебном корпусе СШ №5 по ул. Заводская г. Майлуу-Суу

Сметная документация к рабочему проекту составлена в нормах и ценах введенных в действие с 29-го марта 2016 года, в соответствии приказа от 28 марта 2016 года №2-нпа «Об утверждении национальных сборников единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, сборников цен на проектные работы, сборников цен на строительные материалы, автомобильную перевозку, сборников цен на эксплуатацию строительных машин».

Сметы на строительные работы составлены на основании ведомостей подсчета объемов работ, исчисленных по чертежам проекта в соответствии приказа от 18 мая 2016 года №4-нпа «Об утверждении методических указаний о порядке расчета накладных расходов при исчислении стоимости строительной продукции, методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве, методических указаний определения стоимости строительства на территории Кыргызской Республики», вступившего в силу с 20 мая 2016 года.

Основанием для составления смет на ремонтных работ, послужили спецификации на ремонтных работ, указанные количество площади и объемов в дефектный акте.

Работы, требующие монтаж оборудования, расценены по действующем прейскурантом и сборникам на монтаж оборудования с начислением накладных расходов и плановых накоплений в установленном размере.

Согласно методическим Указаниям в локальных сметах учтены коэффициенты на заработную плату рабочих, включая заработную плату машинистов: районный-1,15.

Сводный сметный расчет стоимости строительства определен в сумме 536.362 тыс. сомов ценах 2022 года.

Составил:

 Кабаев М.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

На замену дощатых полов спортивном зале в учебном корпусе СШ №5 г. Майлуу-Суу Жалал-Абадской области

Сметная стоимость:

478.894 тыс. сом.

Нормативная трудоемкость:

0.523 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

63.259 тыс. сом.

Всего по смете с НДС

536.362 тыс. сом.

оставлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом			Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

Раздел 1. Ремонт полов

Демонтажные работы

1. Е57-01-003-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.71	384.17			272.76	272.76	3.77	2.6767
2. Е57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	2.726	1 777.16			4 844.55	4 844.55	17.44	47.54144
			1 777.16						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Е57-01-001-02		2.726	781.59		2 130.60	2 130.60		7.67	20.90842
Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания									
Новые работы									
4. Е11-01-012-01		2.726	30 722.77	290.63	83 750.26	14 820.15	792.25	44.7	121.8522
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола									
			5 436.59	20.67			56.33	0.14	0.38164
5. Е11-01-033-02		2.726	86 532.39	735.85	235 887.29	22 117.50	2 005.93	66.71	181.85146
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий									
			8 113.54	143.52			391.24	0.76	2.07176
6. Е11-01-039-01		0.71	10 080.27	37.90	7 156.99	660.60	26.91	7.65	5.4315
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса									
			930.42						
7. Е15-04-025-03		2.726	10 754.38	56.95	29 316.44	18 413.31	155.25	51.37	140.03462
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
			6 754.70	3.77			10.28	0.02	0.05452
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
					363 358.89	63 259.47	2 980.34		520.29634
							457.85		2.50792
ИТОГО ПО СМЕТЕ									
					363 358.89	63 259.47	2 980.34		520.29634
							457.85		2.50792
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3; %=123 - по стр. 4-6; %=105 - по стр. 7)									
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1-3; %=75 - по стр. 4-6; %=55 - по стр. 7)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									
Оплата основных рабочих									
Оплата механизаторов									
Стоимость механизмов									
Стоимость материалов									
ИТОГО									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									
					71 939.46				
					43 595.92				
					478 894.27				
					478 894.27				
					71 939.46				
					43 595.92				
					63 259.47				
					457.85				
					2 980.34				
					297 119.09				
					363 358.90				
					71 939.46				

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО СМР

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

12

43 595.92

478 894.28

57 457.31

536 361.59



Составил: Мойдунов С

(должность, подпись, Ф.И.О)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 4

На замену дощатых полов спортивном зале в учебном корпусе СШ №5 г. Майлуу-Суу Жалал-Абадской области

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения		Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (сом)		Сметная стоимость в текущих ценах (сом)	
			Кол-во механизмов	ров		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	71.12656	88.610	6 302.52			
2	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	309.13516	105.760	32 694.13			
3	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	140.03462	114.340	16 011.56			
Итого по разделу				520.29634		55 008.21			

Затраты труда машинистов

4	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.50792	158.757	398.15			
---	------------	--------------------------	--------	---------	---------	--------	--	--	--

Машины и механизмы

5	X03-0020	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.38164	416.88	159.10			
6	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	2.12628	217.01	461.42			
7	X33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	3.6801	4.78	17.59			
8	X34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	7.3602	9.90	72.87			
9	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч (1)	4.66374	473.79	2 209.63			
Итого по разделу					146.29	682.26			2 920.61

Материальные ресурсы

10	C01-0601-0001	Вода	м3	0.19082	16.16	3.08			
11	C01-1110-0002	Гвозди строительные	т	0.0714212	53 875.97	3 847.89			
12	C01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0045746	66 437.69	303.93			1



Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100  
 Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: для пола  
 желто-коричневая, красно-коричневая  
 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25  
 Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной  
 25 мм III сорта  
 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)  
 Ветошь  
 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350  
 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I  
 Шпатлевка масляно-клеевая  
 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5  
 до 10 мм, марка 600  
 Раствор готовый кладочный цементный, марка 50  
 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины  
 антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до  
 140 мм  
 Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых,  
 общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов  
 тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм  
 Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм  
 Строительный мусор

Итого по разделу

242 599.10

Составил: Мойдунов С.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Кабаев М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  
АРХИТЕКТУРА ЖАНА КУТУЛУН ВОЮИЧА  
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО  
ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

# ЛИЦЕНЗИЯ

Каттоо номери, лицензиялардын  
реестри боюнча сериясы  
Регистрационный номер, серия  
по реестру лицензий

серия КРЖ-1 № 02565 от 27 февраля 2009г.

Берилди  
Выдана

Обществу с ограниченной  
ответственностью «Орион Мастер»

Лицензиянын адреси  
Адрес лицензиата

Кыргызская Республика,  
Жалалабатская область,  
Ноокенский район, с. Масы  
ул. Осмонова, 12

Мамлекеттик каттоо кубөлүгү  
Свидетельство о государственной регистрации

ГР № 0052336 выдано 21.12.2007 г.  
Управлением юстиции  
Жалалабатской области  
Министерства юстиции  
Кыргызской Республики

Идентификациялоо коду  
Идентификационный код

02112200710371

Төмөндөгүлөр лицензияга уруксат берилди:  
Разрешено заниматься деятельностью:

## 1. Градостроительные и проектно-изыскательские работы

Лицензиянын мөөнөтү  
Срок действия лицензии

без ограничения срока действия

Лицензиянын территориялык жарактыгы  
Территория действия лицензии

Кыргызская Республика

Лицензияны банкка бирөөгө берүүгө болбойт  
Лицензия является неотчуждаемой

Лицензионные условия: Содержание видов строительной деятельности,  
включенных в настоящую лицензию установлено в соответствии с прилагаемым  
Перечнем работ (обязательное приложение на 1 л.)

ДИРЕКТОР

К. НАРБАЕВ

Л № 002366



# ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

СЕРИИ КРЖ-1 № 02565

ВЫДАННОЙ 27 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА

Обществу с ограниченной ответственностью

«Орион Мастер»

## ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОДЕРЖАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗРЕШЕННЫХ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

### Г. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

1. Инженерно-геодезические изыскания IV уровня ответственности
  01. Топографические съёмки на площади до 5 га
  02. Линейные изыскания протяженностью до 1 км
  03. Создание геодезической разбивочной основы

### Г. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

6. Архитектурное проектирование объектов IV уровня ответственности
  01. Временные здания и сооружения, небольшие одноэтажные производственные, сельскохозяйственные, складские помещения, разрушение которых не связано с гибелью людей.
7. Строительное проектирование и конструирование IV уровня ответственности
  01. Временные здания и сооружения, небольшие одноэтажные производственные, сельскохозяйственные, складские помещения, разрушение которых не связано с гибелью людей.
9. Разработка специальных разделов проектов. Сметы

ДИРЕКТОР

К. НАРБАЕВ

П № 002719



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ОКМОТУНО КАРАШТУУ  
АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА  
ТУРАК-ЖАЙ КОММУНАЛДЫК ЧАКРА  
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАМЛЕКЕТТИК КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

# СЕРТИФИКАТ

серия ПР-2.2 № 027339

БУЛ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРОО ДАРАЖАЛЫК СЕРТИФИКАТ БЕРИЛДИ  
НАСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*Кабоеву Максату Аманпловичу*

ПРОФЕССИОНАЛДЫК ИШ-АРАКЕТИН АТКАРУУ УЧУН УКУК БЕРИЛЕТ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ

*архитектора по промышленному  
и гражданскому строительству*

ЭТ СЕРТИФИКАТ БАРТЕН МОНЕН АЗЫКТАН ЛИЦЕНИЯСЫ ЖОК БОЛСО.  
ЫНДА ИШКЕРДИК ЖУМУШГАНА УКУК БЕРБЕРИТ

СЕРТИФИКАТ НЕ ДАТ ПУЛА ИШОЛОНСЫН ИШКЕРТИЛМАТКАСЫН ДАЯРТУУ КЫЛСЫН.  
ТЕЗ ДАЯРТУУ (КАДУЧУЛДЫК) П УСТАНЫЛЫНДЫКА БИРИШСЭ

СЕРТИФИКАТ "9" августа 2023 ж. ЧЕЙИШ ЖАРАЙТ  
СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

Директор



Б. Абдиев

С № 021922





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ОКМОТУНО КАРАШТУУ  
АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА  
ТУРАК-ЖАТ КОММУНАЛДЫК ЧАРБА  
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО  
АРХИТЕКТУРЫ, СТОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МАМЛЕКЕТТИК КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК  
ГОСУДАРСТВЕННИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

# СЕРТИФИКАТ

серия ПР-7.1 № 027369

БУЛ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРОО ДАРАЖАЛЫК СЕРТИФИКАТ БЕРИЛДИ  
НАСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*Мойдунуеву Саматбеку Кимсанбаевичу*

ПРОФЕССИОНАЛДЫК ИШ-АРАКЕТИН АТКАРУУ УЧУН УКУК БЕРИЛЕТ  
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ

*инженера — сметчика*

Бул сертификат тартып алууга алынган лицензиясы жок болсо,  
судукалык жумуштарга укук бербейт.

Сертификат не дайт права заниматься профессиональной деятельностью, если  
сертификат получены не в установленном порядке.

СЕРТИФИКАТ "16" августа 2023 ж. НЕЙИН ЖАРАЙТ  
СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

Директор



*Б. Абдиев*

С. № 021952

