



22.04.2019г

Дефектный акт

на ремонт столовой СШ №5 города Майлуу-Суу

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | ед изм | количество |
|--------|--|--------|------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| | Ремонтно-строительные работы. | | |
| | 1.Обеденный зал. | | |
| 1 | Очистка стен и колон выше панелей от набега | 100м2 | 0,502 |
| 2 | то же потолка | 100м2 | 1,42 |
| 3 | Ремонт штукатурки потолков отдельными местами цементно-известковым раствором пл отдельных мест до 1м2 толщ до 20мм | 100м2 | 0,028 |
| 4 | Известковая окраска стен и потолка | 100м2 | 1,922 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска двери за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с расч до 35% | 100м2 | 0,1252 |
| 6 | то же окон | 100м2 | 0,55 |
| 7 | то же панели с расч до 10% за 1 раз | 100м2 | 0,536 |
| | 2. Умывальная. | | |
| 8 | Разборка дощатых покрытий пола | 100м2 | 0,05 |
| 9 | Устройство гравийных подстилающих слоев | м3 | 1,7 |
| 10 | Устройство бетонных покрытий t=80мм | 100м2 | 0,05 |
| 11 | Устройство стяжек цементных t=20мм | 100м2 | 0,05 |
| 12 | Устройство покрытий на клее из керамических плиток разм 200x200мм | 100м2 | 0,05 |
| | 8. Склад №1. | | |
| 13 | Разборка кирпичной перегородки | м3 | 0,62 |
| 14 | Демонтаж облицовки пола плиткой | 100м2 | 0,02 |
| 15 | Демонтаж облицовки стен плиткой | 100м2 | 0,039 |
| 16 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,379 |
| 17 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,305 |
| 18 | то же потолков | 100м2 | 0,0739 |
| 19 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,379 |
| 20 | Установка однополных деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |
| 21 | Скобяные изделия для однополных блоков | к-т | 1 |
| 22 | Изготовление металлических однополных дверей 1шт разм 1x2 | м2 | 2 |
| 23 | Установка металлических дверей | м2 | 2 |

2

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|
| 24 | Улучшенная масляная окраска дверного блока по новой поверхности | 100м2 | 0,053 |
| 25 | то же металлических дверей | 100м2 | 0,032 |
| 26 | то же окон с расч старой краски более 35% за 2 раза | 100м2 | 0,092 |
| 27 | Остекление оконным стеклом спаренных деревянных окон | 100м2 | 0,036 |
| 28 | Устройство гравийных подстилающих слоев | м3 | 2,3 |
| 29 | Устройство бетонных покрытий t=80мм | 100м2 | 0,0739 |
| 30 | Устройство стяжек цементных t=20мм | 100м2 | 0,0739 |
| 9. Склад №2 | | | |
| 31 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,452 |
| 32 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,355 |
| 33 | то же потолков | 100м2 | 0,0972 |
| 34 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,452 |
| 35 | Устройство гравийных подстилающих слоев | м3 | 1,4 |
| 36 | Устройство бетонных покрытий t=80мм | 100м2 | 0,0972 |
| 37 | Устройство стяжек цементных t=20мм | 100м2 | 0,0972 |
| 38 | Ремонт дверного блока | 100м2 | 0,02 |
| 39 | Изготовление металлических однопольных дверей 1шт | м2 | 2 |
| 40 | Установка металлических дверей | м2 | 2 |
| 41 | Улучшенная масляная окраска двери за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с расч до 35% | 100м2 | 0,048 |
| 42 | то же металлических дверей по новой поверхности | 100м2 | 0,032 |
| 10. Подсобное помещение. | | | |
| 43 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,251 |
| 44 | Ремонт внутренней поверхности стен при глубине заделки 1/2 кирпича площ в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,09 |
| 45 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,282 |
| 46 | то же потолков | 100м2 | 0,0594 |
| 47 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,341 |
| 48 | Разборка дощатых покрытий пола | 100м2 | 0,0594 |
| 49 | то же лаги | 100м2 | 0,0594 |
| 50 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100м2 | 0,0594 |
| 51 | Устройство покрытий дощатых толщ 28мм | 100м2 | 0,0594 |
| 52 | Установка деревянных плинтусов | 100м | 0,11 |
| 53 | Установка однополных деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 |
| 54 | Улучшенная масляная окраска дверного блока по новой поверхности | 100м2 | 0,053 |
| 55 | Улучшенная масляная окраска пола по новой поверхности | 100м2 | 0,0594 |
| 11. Коридор с площадкой подъемника. | | | |
| 56 | Выравнивающая шпатлевка потолка | 100м2 | 0,26 |
| 57 | то же стен | 100м2 | 0,67 |
| 58 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,93 |

| | Монтажные работы. | | |
|----|---|------|------|
| 59 | Демонтаж стальных труб Ø50 | 100м | 0,29 |
| 60 | Демонтаж канализационных чугунных труб Ø150 | 100м | 0,08 |
| 61 | Прокладка канализационных труб из ПВХ Ø100 | 100м | 0,1 |
| 62 | Прокладка труб из ПВХ Ø50(холодного) водоснабжение | 100м | 0,29 |
| 63 | Прокладка труб из ПВХ Ø32(горячего) водоснабжение | 100м | 0,12 |
| 64 | Прокладка труб из ПВХ Ø32(холодного) водоснабжение | 100м | 0,12 |
| 65 | Установка вентилей ДУ25,30 | шт | 4 |
| 66 | Установка муфт | к-т | 2 |
| 67 | Установка "Аристана" | шт | 2 |
| 68 | "Аристон" 50л | шт | 1 |
| 69 | "Аристон" 80л | шт | 1 |
| 70 | Демонтаж умывальников | шт | 6 |
| 71 | Демонтаж унитазов | шт | 1 |
| 72 | Монтаж умывальников с подводкой холодной и горячей воды | шт | 5 |
| 73 | Монтаж унитазов наполных | к-т | 1 |
| 74 | Установка моек на 2 отделения | к-т | 2 |

- 1 Директор СШ №5
- 2 Завхоз СШ №5
- 3 Инженер-сметчик

Кенжеева Р.С.
Жакыпова Р.У.
Бешбакова Ж.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонт столовой СШ №5 города Майлуу-Суу



Сметная стоимость 453,593 т.сом
 Нормативная трудоемкость 864,32 ч/час
 Сметная зарплата 97,823 т.сом

Основание: Деф акт от 22.04.2019г

Составлен: базисных ценах 2016г

| № п/п | Шифр и ции норма | Наименование работ и затрат | ед изм | 1 коэф | 2 ф | СТОИМОСТЬ ед. (сом) | | | | | общая стоимость (сом) | | | | | норм. усл. | |
|-------|------------------|--|--------|-----------|----------|---------------------|-------------|-------------|---------|----------|-----------------------|-----------|--------------|---------|-------|------------|--|
| | | | | | | Всего | В том числе | | мат | Всего | В том числе | | мат | осн раб | всего | | |
| | | | | | | основ. з/пл. | экс. маш. | в т.ч. з/пл | риалы | | основ. зарпл. | экс. маш. | в т.ч. з/пл. | риалы | | | |
| 1 | E20-1-188 т1а | Очистка стен и колон выше панелей от набега | 100м2 | 0,502 | 141,78 | 141,78 | 0 | 0 | 0 | 71,17 | 71,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 0,80 | |
| 2 | E20-1-1881б | то же потолка | 100м2 | 1,42 | 248,1 | 248,1 | 0 | 0 | 0 | 352,30 | 352,3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,8 | 3,98 | |
| 3 | E61-01-004-07 | Ремонт штукатурки потолков отделочными местами цементно-известковым раствором пл отделочных мест до 1м2 толщ до 20мм | 100м2 | 0,028 | 42499,88 | 32690,21 | 156,25 | 118,23 | 9653,42 | 1190,00 | 915,33 | 4,38 | 3,31 | 270,30 | 291 | 8,15 | |
| 4 | E62-01-001-04 | Известковая окраска стен и потолка | 100м2 | 1,922 | 1612,08 | 1389,82 | 35,91 | 16,42 | 186,35 | 3098,42 | 2671,23 | 69,02 | 31,56 | 358,16 | 14,3 | 27,48 | |
| 5 | E62-01-010-05 | Улучшенная масляная окраска двери за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с расч до 35% | 100м2 | 0,1252 | 10955,61 | 7131,3 | 50,13 | 16,42 | 3774,18 | 1371,64 | 892,84 | 6,28 | 2,06 | 472,53 | 66,45 | 8,32 | |
| 6 | E62-01-009-05 | то же окон | 100м2 | 0,55 | 14895,66 | 11038,2 | 50,13 | 16,42 | 3807,33 | 8192,61 | 6071,01 | 27,57 | 9,03 | 2094,03 | 102,8 | 56,54 | |
| 7 | E62-01-007-01 | то же панели с расч до 10% за 1 раз | 100м2 | 0,536 | 5473,82 | 3041,68 | 50,13 | 16,42 | 2382,01 | 2933,97 | 1630,34 | 26,87 | 8,80 | 1276,76 | 28,4 | 15,22 | |
| | | Итого | | | | | | | | 17210,11 | 12604,22 | 134,12 | 54,76 | 4471,78 | | 120,49 | |
| | | 2. Умывальная. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | E57-01-002-09 | Разборка дощатых покрытий пола | 100м2 | 0,05 | 3580,39 | 3393,76 | 186,63 | 141,22 | 0 | 179,02 | 169,69 | 9,33 | 7,06 | 0,00 | 39,16 | 1,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|
| 9 | E11-01-002-03 | Устройство правых ступеней подстилающих слоев | м3 | 1,7 | 1155,84 | 233,26 | 288,74 | 70,6 | 633,84 | 1964,93 | 396,54 | 490,86 | 120,02 | 1077,53 | 2,95 | 5,02 |
| 10 | E11-01-015-01 E11-01-015-02 | Устройство бетонных покрытий t=80мм | 100м2 | 0,05 | 70424,04 | 8681,88 | 1399,47 | 858,04 | 60342,69 | 3521,20 | 434,09 | 69,97 | 42,90 | 3017,13 | 77,09 | 3,85 |
| 11 | E11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных t=20мм | 100м2 | 0,05 | 13491,72 | 3636,5 | 290,02 | 208,55 | 9565,2 | 674,59 | 181,83 | 14,5 | 10,43 | 478,26 | 40,78 | 2,04 |
| 12 | E11-01-048-02 | Устройство покрытий на клею из керамических плиток разн 200х200мм | 100м2 | 0,05 | 72684,4 | 13517,72 | 899,47 | 437,9 | 58267,21 | 3634,22 | 675,89 | 44,97 | 21,90 | 2913,36 | 126,9 | 6,34 |
| | | Итого | | | | | | | | 9973,96 | 1858,04 | 629,63 | 202,31 | 7486,28 | | 19,21 |
| | | 8. Склад №1. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | E46-04-001-04 | Разборка кирпичной перегородки | м3 | 0,62 | 1524,95 | 913,9 | 611,05 | 147,64 | 0 | 945,47 | 566,62 | 378,85 | 91,54 | 0,00 | 9,39 | 5,82 |
| 14 | E57-01-002-03 | Демонтаж облицовки пола плиткой | 100м2 | 0,02 | 7701,94 | 7389,45 | 312,49 | 236,46 | 0 | 154,04 | 147,79 | 6,25 | 4,73 | 0,00 | 71,31 | 1,43 |
| 15 | E63-01-007-05 | Демонтаж облицовки стен плиткой | 100м2 | 0,039 | 7709,15 | 6711,52 | 997,63 | 268,01 | 0 | 300,66 | 261,75 | 38,91 | 10,45 | 0,00 | 76,29 | 2,98 |
| 16 | E42-0-2-009-02 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,379 | 2022,08 | 2022,08 | 0 | 0 | 0 | 766,37 | 766,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 8,65 |
| 17 | E15-02-016-03 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,305 | 21162,45 | 10256,16 | 997,89 | 740 | 9908,3 | 6454,55 | 3128,13 | 304,36 | 225,70 | 3022,03 | 92,13 | 28,10 |
| 18 | E15-02-016-04 | То же потолков | 100м2 | 0,0739 | 21454,04 | 10394,76 | 997,99 | 740 | 10061,29 | 1585,45 | 768,17 | 73,75 | 54,69 | 743,53 | 93,29 | 6,89 |
| 19 | E15-04-002-01 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,379 | 1136,06 | 992,31 | 11,65 | 1,64 | 132,1 | 430,57 | 376,09 | 4,42 | 0,62 | 50,07 | 10,21 | 3,87 |
| 20 | E10-01-039-01 | Установка однополных деревянных дверных блоков | 100м2 | 0,02 | 399713,5 | 12101,69 | 11768,28 | 1863,78 | 375843,5 | 7994,27 | 242,03 | 235,37 | 37,28 | 7516,87 | 115,6 | 2,31 |
| 21 | c11-0202-0002 | Скобяные изделия для однополных блоков | к-т | 1 | 582,63 | 0 | 0 | 0 | 582,63 | 582,63 | 0 | 0 | 0,00 | 582,63 | 0 | 0,00 |
| 22 | \$34-21.1-3 | Изготовление металлических однополных дверей 1шт | м2 | 2 | 1129,34 | 1129,34 | 0 | 0 | 0 | 2258,68 | 2258,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,8 | 21,60 |
| 23 | 110-0206-0025 | Сталь листовая t=2мм | тн | 0,014 | 46681,39 | 0 | 0 | 0 | 46681,39 | 653,54 | 0 | 0 | 0,00 | 1752,18 | 0 | 0,00 |
| 24 | c10-0211-0002 | Уголок 36х36 | тн | 0,033 | 53096,37 | | | | 53096,37 | 1752,18 | 0 | 0 | 0,00 | 375,76 | 0 | 0,00 |
| 25 | c10-0106-0003 | Арматура Ø10 | тн | 0,009 | 41750,56 | | | | 41750,56 | 375,76 | 0 | 0 | 0,00 | 147,92 | 0 | 0,00 |
| 26 | c11-0306-0020 | Пегли накладные | шт | 2 | 73,96 | 0 | 0 | 0 | 73,96 | 147,92 | 0 | 0 | 0,00 | 147,92 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|-------|
| 27 | E09-04-012-01 | Установка металлических дверей | м2 | 2 | 587,23 | 303,22 | 99,69 | 0 | 184,32 | 1174,46 | 606,44 | 199,38 | 0,00 | 368,64 | 2,4 | 4,80 |
| 28 | E15-04-025-04 | Улучшенная масляная окраска дверного блока по новой поверхности | 100м2 | 0,053 | 13979,71 | 10602,75 | 44,81 | 1,64 | 3332,15 | 740,92 | 561,95 | 2,37 | 0,09 | 176,60 | 92,74 | 4,92 |
| 29 | E15-04-030-04 | то же металлических дверей | 100м2 | 0,032 | 10213,49 | 7881,26 | 16,38 | 1,64 | 2315,85 | 326,83 | 252,2 | 0,52 | 0,05 | 74,11 | 71,07 | 2,27 |
| 30 | E62-01-009-06 | то же окон с расч старой краски более 35% за 2 раза | 100м2 | 0,092 | 19330,85 | 15122,44 | 50,13 | 16,42 | 4158,28 | 1778,44 | 1391,26 | 4,61 | 1,51 | 382,56 | 140,8 | 12,95 |
| 31 | E15-05-001-04 | Остекление оконным стеклом спаренных деревянных окон | 100м2 | 0,036 | 30389,15 | 5402,22 | 528,58 | 54,19 | 24458,35 | 1094,01 | 194,48 | 19,03 | 1,95 | 880,50 | 51,41 | 1,85 |
| 32 | E11-01-002-03 | Устройство гравийных подстилающих слоев | м3 | 2,3 | 1155,84 | 233,26 | 288,74 | 70,6 | 633,84 | 2658,43 | 536,5 | 664,1 | 162,38 | 1457,83 | 2,95 | 6,79 |
| 33 | E11-01-015-01 11-01-015-02 | Устройство бетонных покрытий | 100м2 | 0,0739 | 70424,04 | 8681,88 | 1399,47 | 858,04 | 60342,69 | 5204,34 | 641,59 | 103,42 | 63,41 | 4459,32 | 77,09 | 5,70 |
| 34 | E11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 0,0739 | 13491,72 | 3636,5 | 290,02 | 208,55 | 9565,2 | 997,04 | 268,74 | 21,43 | 15,41 | 706,87 | 40,78 | 3,01 |
| | | Итого | | | | | | | 38376,55 | 12968,79 | 2056,77 | 669,80 | 23350,96 | | 123,94 | |
| 35 | E42-0-2-009-02 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,452 | 2022,08 | 2022,08 | 0 | 0 | 0 | 913,98 | 913,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 10,31 |
| 36 | E15-02-016-03 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,355 | 21162,45 | 10256,16 | 997,89 | 740 | 9908,3 | 7512,67 | 3640,94 | 354,25 | 262,70 | 3517,45 | 92,13 | 32,71 |
| 37 | E15-02-016-04 | то же потолков | 100м2 | 0,0972 | 21454,04 | 10394,76 | 997,99 | 740 | 10061,29 | 2085,33 | 1010,37 | 97 | 71,93 | 977,96 | 93,29 | 9,07 |
| 38 | E15-04-002-01 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,452 | 1136,06 | 992,31 | 11,65 | 1,64 | 132,1 | 513,50 | 448,52 | 5,27 | 0,74 | 59,71 | 10,21 | 4,61 |
| 39 | E11-01-002-03 | Устройство гравийных подстилающих слоев | м3 | 1,4 | 1155,84 | 233,26 | 288,74 | 70,6 | 633,84 | 1618,18 | 326,56 | 404,24 | 98,84 | 887,38 | 2,95 | 4,13 |
| 40 | E11-01-015-01 11-01-015-02 | Устройство бетонных покрытий | 100м2 | 0,0972 | 70424,04 | 8681,88 | 1399,47 | 858,04 | 60342,69 | 6845,22 | 843,88 | 136,03 | 83,40 | 5865,31 | 77,09 | 7,49 |
| 41 | E11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных | 100м2 | 0,0972 | 13491,72 | 3636,5 | 290,02 | 208,55 | 9565,2 | 1311,40 | 353,47 | 28,19 | 20,27 | 929,74 | 40,78 | 3,96 |
| 42 | E56-01-020-02 | Ремонт дверного блока | 100м2 | 0,02 | 46568,16 | 22825,53 | 228,38 | 0 | 23514,25 | 931,36 | 456,51 | 4,57 | 0,00 | 470,29 | 212,4 | 4,25 |
| 43 | E34-21,1-3 | Изготовление металлических однополых дверей 2шт | м2 | 2 | 1129,34 | 1129,34 | 0 | 0 | 0 | 2258,68 | 2258,68 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,8 | 21,60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|-------|--------|
| 44 | 110-0206-0025 | Сталь листовая t=2мм | тн | 0,014 | 46681,39 | 0 | 0 | 0 | 46681,39 | 653,54 | 0 | 0 | 0,00 | 653,54 | 0 | 0,00 |
| 45 | c10-0211-0002 | Уголок 36x36 | тн | 0,033 | 53096,37 | | | | 53096,37 | 1752,18 | 0 | 0 | 0,00 | 1752,18 | 0 | 0,00 |
| 46 | c10-0106-0003 | Арматура Ø10 | тн | 0,09 | 41750,56 | | | | 41750,56 | 3757,55 | 0 | 0 | 0,00 | 3757,55 | 0 | |
| 47 | c11-0306-0020 | Петли накладные | шт | 2 | 73,96 | 0 | 0 | 0 | 73,96 | 147,92 | 0 | 0 | 0,00 | 147,92 | 0 | |
| 48 | E09-04-012-01 | Установка металлических дверей | м2 | 2 | 587,23 | 303,22 | 99,69 | 0 | 184,32 | 1174,46 | 606,44 | 199,38 | 0,00 | 368,64 | 2,4 | |
| 49 | E62-01-010-05 | Улучшенная масляная окраска двери за 2 раза по ранее окрашенной поверхности с расч до 35% | 100м2 | 0,048 | 10955,61 | 7131,3 | 50,13 | 16,42 | 0 | 525,87 | 342,3 | 2,41 | 0,79 | 0,00 | 66,45 | 3,19 |
| 50 | E15-04-030-04 | то же металлических дверей по новой поверхности | 100м2 | 0,032 | 10213,49 | 7881,26 | 16,38 | 1,64 | 2315,85 | 326,83 | 252,2 | 0,52 | 0,05 | 74,11 | 71,07 | 2,27 |
| | | Итого | | | | | | | | 32328,66 | 11453,85 | 1231,86 | 538,72 | 19461,76 | | 103,60 |
| | | 10. Подсобное помещение. | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | E46-02-009-02 | Отбивка старой штукатурки стен и потолков | 100м2 | 0,251 | 2022,08 | 2022,08 | 0 | 0 | 0 | 507,54 | 507,54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 22,82 | 5,73 |
| 52 | E53-01-015-06 | Ремонт внутренней поверхности стен при глубине заделки 1/2 кирпича площ в одном месте до 1м2 | 100м2 | 0,09 | 85860,1 | 40011,54 | 2998,5 | 1806,31 | 42850,06 | 7727,41 | 3601,04 | 269,87 | 162,57 | 3856,51 | 408,7 | 36,78 |
| 53 | E15-02-016-03 | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,282 | 21162,45 | 10256,16 | 997,89 | 740 | 9908,3 | 5967,81 | 2892,24 | 281,4 | 208,68 | 2794,14 | 92,13 | 25,98 |
| 54 | E15-02-016-04 | то же потолков | 100м2 | 0,0594 | 21454,04 | 10394,76 | 997,99 | 740 | 10061,29 | 1274,37 | 617,45 | 59,28 | 43,96 | 597,64 | 93,29 | 5,54 |
| 55 | E15-04-002-01 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м2 | 0,341 | 1136,06 | 992,31 | 11,65 | 1,64 | 132,1 | 387,40 | 338,38 | 3,97 | 0,56 | 45,05 | 10,21 | 3,48 |
| 56 | E57-01-002-09 | Разборка дощатых покрытий пола | 100м2 | 0,0594 | 3580,39 | 3393,76 | 186,63 | 141,22 | 0 | 212,68 | 201,59 | 11,09 | 8,39 | 0,00 | 39,16 | 2,33 |
| 57 | E57-01-001-02 | то же лаги | 100м2 | 0,0594 | 679,64 | 679,64 | 0 | 0 | 0 | 40,37 | 40,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,46 |
| 58 | E11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100м2 | 0,0594 | 22010,95 | 4727,47 | 287,93 | 17,97 | 16995,55 | 1307,45 | 280,81 | 17,1 | 1,07 | 1009,54 | 44,84 | 2,66 |
| 59 | E11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщ 28мм | 100м2 | 0,0594 | 57531,61 | 6421,75 | 554,5 | 95,24 | 50555,36 | 3417,38 | 381,45 | 32,94 | 5,66 | 3002,99 | 61,3 | 3,64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|-------------------|--------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|
| 60 | E11-01 | Установка Деревянных плинтусов | 100м | 0,11 | 9958,91 | 809,06 | 37,9 | 0 | 9111,95 | 1095,48 | 89 | 4,17 | 0,00 | 1002,31 | 7,65 | 0,84 |
| 61 | E10-01-039-01 | Установка однополных деревянных дверных блоков | 100м ² | 0,02 | 399713,5 | 12101,69 | 11768,28 | 1863,78 | 375843,5 | 7994,27 | 242,03 | 235,37 | 37,28 | 7516,87 | 115,6 | 2,31 |
| 62 | c11-0202-0002 | Скобяные изделия для однополных блоков | к-т | 1 | 582,63 | 0 | 0 | 0 | 582,63 | 582,63 | 0 | 0 | 0,00 | 582,63 | 0 | 0,00 |
| *63 | E15-04-025-04 | Улучшенная масляная окраска дверного блока по новой поверхности | 100м ² | 0,053 | 13979,71 | 10602,75 | 44,81 | 1,64 | 3332,15 | 740,92 | 561,95 | 2,37 | 0,09 | 176,60 | 92,74 | 4,92 |
| 64 | E15-04-025-03 | Улучшенная масляная окраска пола по новой поверхности | 100м ² | 0,0594 | 9872,84 | 5873,65 | 56,46 | 3,28 | 3942,73 | 586,45 | 348,89 | 3,35 | 0,19 | 234,20 | 51,39 | 3,05 |
| 65 | | Итого | | | | | | | 31842,15 | 10102,74 | | 920,91 | 468,43 | 20818,47 | | 97,72 |
| 66 | | 11. Коридор с площадью подьемника | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | E61-01-001-07 | Выравнивающая шпатлевка потолка | 100м ² | 0,26 | 9833,12 | 4544,48 | 65,1 | 49,26 | 5223,54 | 2556,61 | 1181,56 | 16,93 | 12,81 | 1358,12 | 44,71 | 11,62 |
| 68 | E61-01-001-03 | то же стен | 100м ² | 0,67 | 8692,55 | 3656,25 | 62,93 | 47,62 | 4973,37 | 5824,01 | 2449,69 | 42,16 | 31,91 | 3332,16 | 36,02 | 24,13 |
| 69 | E15-04-002-01 | Известковая окраска стен и потолков по штукатурке | 100м ² | 0,93 | 1136,06 | 992,31 | 11,65 | 1,64 | 132,1 | 1056,54 | 922,85 | 10,83 | 1,53 | 122,85 | 10,21 | 9,50 |
| | | Итого | | | | | | | 9437,16 | 4554,1 | 69,92 | 46,24 | 4813,13 | | 45,25 | |
| | | Итого рем-стр работы | | | | | | | 139168,59 | 53541,74 | 5043,21 | 1980,26 | 80402,38 | | 510,22 | |
| | | Монтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | E65-02-003-03 | Демонтаж стальных труб Ø50 | 100м | 0,29 | 4768,13 | 4611,14 | 31,56 | 0 | 125,43 | 1382,76 | 1337,23 | 9,15 | 0,00 | 36,37 | 49,05 | 14,22 |
| 71 | E65-01-002-03 | Демонтаж канализационных чугунных труб Ø150 | 100м | 0,08 | 11705,74 | 11601,58 | 104,16 | 78,82 | 0 | 936,46 | 928,13 | 8,33 | 6,31 | 0,00 | 112 | 8,96 |
| 72 | E16-04-001-02 | Прокладка канализационных труб из ПВХ Ø100 | 100м | 0,1 | 76321,75 | 7782,54 | 158,45 | 9,85 | 68380,76 | 7632,18 | 778,25 | 15,85 | 0,99 | 6838,08 | 61,66 | 6,17 |
| 73 | E16-04-002-05 | Прокладка труб из ПВХ Ø50(холодного) водоснабжение | 100м | 0,29 | 38899,2 | 17879,64 | 10149,34 | 2210,26 | 10870,22 | 11280,77 | 5185,1 | 2943,31 | 640,98 | 3152,36 | 155 | 44,94 |
| 74 | E16-04-002-03 | Прокладка труб из ПВХ Ø32(горячего) водоснабжение | 100м | 0,12 | 24420,61 | 15388,21 | 3835,21 | 824,34 | 5197,19 | 2930,47 | 1846,59 | 460,23 | 98,92 | 623,66 | 121,8 | 14,62 |
| 75 | E16-04-002-03 | Прокладка труб из ПВХ Ø32(холодного) водоснабжение | 100м | 0,12 | 24420,61 | 15388,21 | 3835,21 | 824,34 | 5197,19 | 2930,47 | 1846,59 | 460,23 | 98,92 | 623,66 | 121,8 | 14,62 |
| 76 | E16-05-001-02 | Установка вентиля ДУ25,30 | шт | 4 | 186,8 | 168,08 | 18,72 | | | 747,20 | 672,32 | 74,88 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 5,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|-------|-----|----------|---------|--------|--------|--|----------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------|
| 77 | с17-0201-0005 | Вентиль ДУ25 | шт | 2 | 207,32 | | | | | | 207,32 | 414,64 | 0 | 0 | 0,00 | 414,64 | | 0,00 |
| 78 | с17-0201-0006 | Вентиль ДУ32 | шт | 2 | 314,9 | | | | | | 314,9 | 629,80 | 0 | 0 | 0,00 | 629,80 | | 0,00 |
| 79 | Е65-02-005-03пр | Установка муфт | к-т | 2 | 148,34 | 86,05 | 0,24 | 0,18 | | 62,04 | 296,68 | 172,1 | 0,48 | 0,36 | 124,08 | 0,71 | 1,42 | |
| 80 | Е17-01-009-01 | Установка "Аристон" | шт | 2 | 619,29 | 488 | 120,98 | 37,77 | | 10,31 | 1238,58 | 976 | 241,96 | 75,54 | 20,62 | 4,63 | 9,26 | |
| 81 | цц | "Аристон" 50л | шт | 1 | 7000 | | | | | 7000 | 7000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7000,00 | | 0,00 | |
| 82 | цц | "Аристон" 80л | шт | 1 | 9000 | | | | | 900 | 9000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | |
| 83 | Е65-01-004-01 | Демонтаж умывальников | шт | 6 | 54,81 | 54,25 | 0,56 | 0,43 | | 0 | 328,86 | 325,5 | 3,36 | 2,58 | 0,00 | 0,51 | 3,06 | |
| 84 | Е65-01-004-02 | Демонтаж унитазов | шт | 1 | 68,14 | 67,51 | 0,63 | 0,47 | | 0 | 68,14 | 67,51 | 0,63 | 0,47 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | |
| 85 | Е17-01-001-14 | Монтаж умывальников с подводкой холодной и горячей воды | шт | 5 | 11946,19 | 2661 | 133,38 | 21,35 | | 9151,81 | 59730,95 | 13305 | 666,9 | 106,75 | 45759,05 | 21,78 | 108,90 | |
| 86 | Е17-01-003-04 | Монтаж унитазов напольных | к-т | 1 | 9220,36 | 422,75 | 55,48 | 3,45 | | 8742,13 | 9220,36 | 422,75 | 55,48 | 3,45 | 8742,13 | 3,49 | 3,49 | |
| 87 | Е17-01-005-02 | Установка моек на 2 отделения | 10к-т | 0,2 | 26181,77 | 3110,85 | 324,61 | 105,09 | | 22746,31 | 5236,35 | 622,17 | 64,92 | 21,02 | 4549,26 | 25,95 | 5,19 | |
| | | Итого монтажные работы | | | | | | | | | 121004,67 | 28485,24 | 5005,71 | 1056,28 | 79413,72 | | 241,37 | |
| | | ВСЕГО | | | | | | | | | 260173,26 | 82026,98 | 10048,92 | 3036,54 | 159816,10 | | 751,58 | |
| | | Районный коэффициент 1,15 на з/плату | | | 0,15 | | | | | | 12759,53 | 12304,05 | 455,48 | 455,48 | | | 112,74 | |
| | | Итого | | | | | | | | | 272932,78 | 94331,03 | 10504,40 | 3492,02 | | | 864,32 | |
| | | НР85% | | | | | | | | | 83149,59 | | | | | | | |
| | | СП 50% | | | | | | | | | 48911,52 | | | | | | | |
| | | Итого по смете | | | | | | | | | 404993,89 | | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | 0,12 | | | | 48599,27 | | | | | | | |
| | | Всего | | | | | | | | | 453593,16 | | | | | | | |

Составил инженер-сметчик



Ж. Бешбакова